

§ 3 — Piastre, solai, soffitti.

22. — Conglomerato cementizio, da impiegarsi in lavori di cemento armato, esclusi il trasporto ed il getto entro l'armatura:

Cemento	mc.	30 —	L. 1,25	37,50
Ghiaietta	mc.	0,80	" 17,50	14 —
Sabbia	mc.	0,40	" 15 —	6 —
Giornate da manovale	n.	0,60	" 16,85	10,11

Totale L. 67,61

Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa 10,14

Prezzo per mc. L. 77,75

N.B. — Qualora il conglomerato cementizio di cui all'art. precedente venisse ordinato con cemento ad alta resistenza in luogo del cemento comune, l'analisi relativa a detto articolo dovrà essere modificata introducendo nella stessa il prezzo del cemento ad alta resistenza in ragione di L. 15 — il quintale.

23. — Piastre di fondazione, pilastri, travi e solette, misurati in opera, di qualunque dimensione e spessore, in conglomerato cementizio armato, con armatura di ferro inferiore a Kg. 50 per mc., coll'occorrente armatura di legno per il getto compreso il puntellamento ed il successivo disarmo:

Conglomerato cementizio	mc.	1 —	L. 67,61	67,61
Ferro lavorato in opera	Kg.	35 —	" 1,10	38,50
Armatura	mq.	8 —	" 7 —	56 —
Giornate da cementista	n.	0,40	" 25,10	10,04
" da manovale	"	0,80	" 16,85	13,48
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				27,82

Prezzo per mc. L. 213,45

24. — Piastre di fondazione, pilastri, travi e solette come al precedente articolo 23, ma con armatura di ferro compresa fra Kg. 50 e Kg. 100, per mc.:

Conglomerato cementizio	mc.	1 —	L. 67,61	67,61
Ferro lavorato in opera	Kg.	75 —	" 1,10	82,50
Armatura	mq.	8 —	" 7 —	56 —
Giornate da cementista	n.	0,40	" 25,10	10,04
" da manovale	"	0,80	" 16,85	13,48
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				34,42

Prezzo per mc. L. 264,05

25. — Piastre di fondazione, pilastri, travi e solette come al precedente articolo 24, ma con armatura di ferro superiore a Kg. 100 per mc.:

Conglomerato cementizio	mc.	1 —	L. 67,61	67,61
Ferro lavorato in opera	Kg.	120 —	" 1,10	132 —
Armatura	mq.	8 —	" 7 —	56 —
Giornate da cementista	n.	0,40	" 25,10	10,04
" da manovale	"	0,80	" 16,85	13,48
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				41,87

Prezzo per mc. L. 321 —

26. — Solai in conglomerato cementizio armato, formati con nervature e solette, capaci di resistere ad un sovraccarico netto uniformemente distribuito di Kg. 350 per mq., di luce netta da oltre m. 10,50 a m. 12 compreso, in tutto rispondenti alle prescrizioni Ministeriali vigenti per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio:

Conglomerato cementizio	mc.	0,210	L. 67,61	14,30
Ferro lavorato in opera	Kg.	19,50	" 1,10	21,45

A riportare L. 35,65