

# Elenco di costo dei materiali per costruzione

## § 1 — Movimenti di terra.

1. - Scavo di materie di qualunque natura, per la formazione di sotterranei, fondazioni di muri, canali, ecc., per profondità anche superiori a m. 4, compresi gli sbatacchiamenti e l'armatura anche se persi, coll'obbligo del trasporto e spianamento agli scarichi pubblici, non computando nella misura alcuna scarpa, al mc. . . . . L. 10,80
2. - Scavo come sopra coll'obbligo del trasporto ed appianamento entro cantiere, secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori, al mc. . . . . L. 6,50
3. - Scavo di materie di qualunque natura, per formazione di pozzi d'ogni genere e per qualunque profondità, compresi gli sbatacchiamenti e l'armatura anche se persi, coll'obbligo del trasporto e spianamento agli scarichi pubblici, non computando nella misura alcuna scarpa, al . . . L. 18,50
4. - Scavo come sopra per pozzi, coll'obbligo del trasporto ed appianamento entro cantiere secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori, al mc. . . . . L. 14,20

## § 2 — Murature, tramezzi, volte.

5. - Calcestruzzo misurato in opera per fondazioni, spianate e battute a strati regolari di spessore non superiore a cm. 15, formato con impasto ben manipolato:

Sabbia . . . . .	mc.	0,300	L. 15 —	4,50
Ghiaia . . . . .	"	0,900	" 10 —	9 —
Calce idraulica macinata, in sacchi . . . .	mq.	20 —	" 0,90	18 —
Giornate da manovale . . . . .	n.	0,65	" 16,85	10,95
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				<u>6,35</u>
			Prezzo per mc. L.	48,80

6. - Malta di calce comune per muratura:

Calce idraulica in sollo . . . . .	mq.	22 —	L. 1,10	24,20
Sabbia del Po, della Stura o similare . . .	mc.	1 —	" 15 —	15 —
Giornate da calcinaio . . . . .	n.	0,40	" 24,40	9,76
			Totale	<u>48,96</u>
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				<u>7,34</u>
			Prezzo per mc. L.	56,30

7. - Muratura di pietre spaccate, con doppie cinture di mattoni per tutta la grossezza del muro a distanza non maggiore di cm. 60 e con gli spigoli pure di mattoni per una rientranza media di cm. 22, lubrificata con calce a pietra vista:

Pietre (compreso lo scarto) . . . . .	mc.	0,50	L. 30 —	15 —
Mattoni . . . . .	n.	120 —	" 120 — <sup>0/100</sup>	14,40
Malta di calce . . . . .	mc.	0,36	" 48,96	17,42
Giornate da muratore . . . . .	n.	0,60	" 24,85	14,91
" da garzone . . . . .	"	0,60	" 12,15	7,29
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				<u>10,10</u>
			Prezzo per mc. L.	62,12