

### § 3 — Piastre, solai, soffitti.

22. — Conglomerato cementizio, da impiegarsi in lavori di cemento armato, esclusi il trasporto ed il getto entro l'armatura:

|                                |     |      |         |       |
|--------------------------------|-----|------|---------|-------|
| Cemento . . . . .              | mc. | 30 — | L. 1,30 | 39 —  |
| Ghiaietta . . . . .            | mc. | 0,80 | » 17,50 | 14 —  |
| Sabbia . . . . .               | mc. | 0,40 | » 15 —  | 6 —   |
| Giornate da manovale . . . . . | n.  | 0,60 | » 17,10 | 10,26 |

Totale L. 69,26

Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . 10,39

Prezzo per mc. L. 796,5

N.B. — Qualora il conglomerato cementizio di cui all'art. precedente venisse ordinato con cemento ad alta resistenza in luogo del cemento comune, l'analisi relativa a detto articolo dovrà essere modificata introducendo nella stessa il prezzo del cemento ad alta resistenza in ragione di L. 15 — il quintale.

23. — Piastre di fondazione, pilastri, travi e solette, misurati in opera, di qualunque dimensione e spessore, in conglomerato cementizio armato, con armatura di ferro inferiore a Kg. 50 per mc., coll'occorrente armatura di legno per il getto compreso il puntellamento ed il successivo disarmo:

|                                   |     |      |          |       |
|-----------------------------------|-----|------|----------|-------|
| Conglomerato cementizio . . . . . | mc. | 1 —  | L. 69,26 | 69,26 |
| Ferro lavorato in opera . . . . . | Kg. | 35 — | » 1,25   | 43,75 |
| Armatura . . . . .                | mq. | 8 —  | » 7 —    | 56 —  |
| Giornate da cementista . . . . .  | n.  | 0,40 | » 25,25  | 10,10 |
| » da manovale . . . . .           | »   | 0,80 | » 17,10  | 13,68 |

Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . 28,91

Prezzo per mc. L. 221,70

24. — Piastre di fondazione, pilastri, travi e solette come al precedente articolo 23, ma con armatura di ferro compresa fra Kg. 50 e Kg. 100, per mc.:

|                                   |     |      |          |       |
|-----------------------------------|-----|------|----------|-------|
| Conglomerato cementizio . . . . . | mc. | 1 —  | L. 69,26 | 69,26 |
| Ferro lavorato in opera . . . . . | Kg. | 75 — | » 1,25   | 93,75 |
| Armatura . . . . .                | mq. | 8 —  | » 7 —    | 56 —  |
| Giornate da cementista . . . . .  | n.  | 0,40 | » 25,25  | 10,10 |
| » da manovale . . . . .           | »   | 0,80 | » 17,10  | 13,68 |

Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . 36,41

Prezzo per mc. L. 279,20

25. — Piastre di fondazione, pilastri, travi e solette come al precedente articolo 24, ma con armatura di ferro superiore a Kg. 100 per mc.:

|                                   |     |       |          |       |
|-----------------------------------|-----|-------|----------|-------|
| Conglomerato cementizio . . . . . | mc. | 1 —   | L. 69,26 | 69,26 |
| Ferro lavorato in opera . . . . . | Kg. | 120 — | » 1,25   | 150 — |
| Armatura . . . . .                | mq. | 8 —   | » 7 —    | 56 —  |
| Giornate da cementista . . . . .  | n.  | 0,40  | » 25,25  | 10,10 |
| » da manovale . . . . .           | »   | 0,80  | » 17,10  | 13,68 |

Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . 44,86

Prezzo per mc. L. 343,90

26. — Solai in conglomerato cementizio armato, formati con nervature e solette, capaci di resistere ad un sovraccarico netto uniformemente distribuito di Kg. 350 per mq., di luce netta da oltre m. 10,50 a m. 12 compreso, in tutto rispondenti alle prescrizioni Ministeriali vigenti per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio:

|                                   |     |       |          |       |
|-----------------------------------|-----|-------|----------|-------|
| Conglomerato cementizio . . . . . | mc. | 0,210 | L. 69,26 | 14,54 |
| Ferro lavorato in opera . . . . . | Kg. | 19,50 | » 1,25   | 24,37 |

A riportare L. 38,91