

				Riporto L. 38,91
Armatura . . . . .	mq.	1,65	» 7 —	11,55
Giornate da cementista . . . . .	n.	0,06	» 25,25	1,51
» da manovale . . . . .	"	0,21	» 17,10	3,59
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				<u>8,34</u>
			Prezzo per mq. L. 63,90	

27. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 26, ma di luce netta da oltre m. 9 a m. 10,50 compreso:

Conglomerato cementizio . . . . .	mc.	0,190	L. 69,26	13,16
Ferro lavorato in opera . . . . .	Kg.	18 —	» 1,25	22,50
Armatura . . . . .	mq.	1,50	» 7 —	10,50
Giornate da cementista . . . . .	n.	0,05	» 25,25	1,26
» da manovale . . . . .	"	0,175	» 17,10	2,99
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				<u>7,54</u>
			Prezzo per mq. L. 57,95	

28. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 27, ma di luce netta da oltre m. 7,50 a m. 9 compreso:

Conglomerato cementizio . . . . .	mc.	0,170	L. 69,26	11,77
Ferro lavorato in opera . . . . .	Kg.	16 —	» 1,25	20 —
Armatura . . . . .	mq.	1,40	» 7 —	9,80
Giornate da cementista . . . . .	n.	0,045	» 25,25	1,14
» da manovale . . . . .	"	0,157	» 17,10	2,68
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				<u>6,81</u>
			Prezzo per mq. L. 52,20	

N.B. — Per ogni 50 Kg. di aumento o di diminuzione del sovraccarico dei solai di cui ai precedenti N. 26, 27, 28 il prezzo dei solai stessi aumenterà o diminuirà rispettivamente del 3 %.

29. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 28, ma di luce netta da oltre m. 6 a m. 7,50 compreso:

Conglomerato cementizio . . . . .	mc.	0,145	L. 69,26	10,04
Ferro lavorato in opera . . . . .	Kg.	13 —	» 1,25	16,25
Armatura . . . . .	mq.	1,30	» 7 —	9,10
Giornate da cementista . . . . .	n.	0,04	» 25,25	1,01
» da manovale . . . . .	"	0,14	» 71,0	2,39
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				<u>5,81</u>
			Prezzo per mq. L. 44,60	

30. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 29, ma di luce netta da oltre m. 4,50 a m. 6 compreso:

Conglomerato cementizio . . . . .	mc.	0,125	L. 69,26	8,66
Ferro lavorato in opera . . . . .	Kg.	10 —	» 1,25	12,50
Armatura . . . . .	mq.	1,25	» 7 —	8,75
Giornate da cementista . . . . .	n.	0,035	» 25,25	0,88
» da manovale . . . . .	"	0,122	» 17,10	2,09
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				<u>4,92</u>
			Prezzo per mq. L. 37,80	