124. – Tinteggiatura, previa imprimitura, di muri interni, con diverse tinte, a due mani, compresa la formazione di zoccoli, fascie etrusche, filetti, impiegando acqua di colla nella seconda mano fino all'altezza di m. 2 sopra il pavimento, compresi i ponti mobili occorrenti, al mq. . . . . L. 0,80

125. – Stucco lucido, ad imitazione di qualunque marmo, anche a vari colori, sopra pareti piane e curve, al mq. . . . . L. 27 —

126. – Coloritura a due mani con olio, bianco di zinco e colori, previa la stuccatura e la preparazione a colla, sopra invetriate, tavolati e porte di legno, al mq. . . . . L. 5,50

127. – Coloritura ad olio con minio o con biacca ad una sola ripresa sulle coperture di latta o di ferro, sulle inferriate, ringhiere, graticelle, ecc., compresa la raschiatura della ruggine, al mq. . L. 3,50
N. B. — Per ogni ripresa successiva, al mq. . . . . L. 2,40

## § 13 — Collocamenti in opera.

128. – Piantamento di porta interna ad uno o due battenti, con chiambrana colle necessarie alie oppure tasselli da fissarsi alla muratura, oppure di porta in mazzetta con apposizione di gangheri, coi necessari scalpellamenti ove occorra, piantamento della bocchetta o soglia nel pavimento e ristabilimento dell'intonaco, compreso il trasporto dal deposito provvisorio in cantiere al luogo d'impiego e tutte le opere da muratore e da scalpellino, le alie, le viti ed i tasselli occorrenti, caduna . . . . L. 17,50

129. – Piantamento come sopra di semplice chiambrana, caduna . . . . . L. 11,70

130. – Piantamento come sopra di porta applicata a tramezzi, con chiambrana, controchiambrana e imbozzaggio, caduna . . . . . L. 21,80

131. – Piantamento come sopra di invetriata ordinaria, completa con telaio per finestra o balcone, con imposte, quando siano connesse al telarone, caduna . . . . . L. 19,40

132. – Piantamento come sopra di invetriate grandi per corridoi, con o senza chiambrana, cad. L. 52,50

133. – Piantamento come sopra di davanzale interno di legno, di qualunque larghezza, caduno L. 2,95

134. – Piantamento come sopra di cassettoni per avvolgibili, caduno . . . . . L. 13,30

135. – Posa in opera su soletta di cemento armato di radici per pavimenti di legno, compresa la provvista dei chiodi di acciaio, filo ferro, ecc., al mq. . . . . L. 2,95

136. – Piantamento di ringhiere di ferro comuni od a sbalzo per scale, di inferriate di finestre e di qualunque apertura, di cancelli, di cancellate e di intelaiature per finestre, colla mano d'opera occorrente del muratore e dello scalpellino, compresi gli scalpellamenti necessari, l'impiombatura degli arpioni e delle alie, al mq. . . . . L. 7,30

*Torino, ottobre 1935 - Anno XIII*

L'Ingegnere Capo
**O. Orlandini**