

				Riporto L. 46,88
Armatura	mq.	1,65	L. 7,50	12,37
Giornate da cementista	n.	0,06	» 25,25	1,51
» da manovale	"	0,21	» 17,10	3,59
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				<u>9,65</u>
			Prezzo per mq. L. 74 —	

27. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 26, ma di luce netta da oltre m. 9 a m. 10,50 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,190	L. 83,96	15,95
Ferro lavorato in opera	Kg.	18 —	» 1,50	27 —
Armatura	mq.	1,50	» 7,50	11,25
Giornate da cementista	n.	0,05	» 25,25	1,26
» da manovale	"	0,175	» 17,10	2,99
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				<u>8,75</u>
			Prezzo per mq. L. 67,20	

28. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 27, ma di luce netta da oltre m. 7,50 a m. 9 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,170	L. 83,96	14,27
Ferro lavorato in opera	Kg.	16 —	» 1,50	24 —
Armatura	mq.	1,40	» 7,50	10,50
Giornate da cementista	n.	0,045	» 25,25	1,14
» da manovale	"	0,157	» 17,10	2,68
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				<u>7,91</u>
			Prezzo per mq. L. 60,50	

N.B. — Per ogni 50 Kg. di aumento o di diminuzione del sovraccarico dei solai di cui ai precedenti N. 26, 27, 28 il prezzo dei solai stessi aumenterà o diminuirà rispettivamente del 3 %.

29. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 28, ma di luce netta da oltre m. 6 a m. 7,50 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,145	L. 83,96	12,17
Ferro lavorato in opera	Kg.	13 —	» 1,50	19,50
Armatura	mq.	1,30	» 7,50	9,75
Giornate da cementista	n.	0,04	» 25,25	1,01
» da manovale	"	0,14	» 17,10	2,39
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				<u>6,73</u>
			Prezzo per mq. L. 51,55	

30. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 29, ma di luce netta da oltre m. 4,50 a m. 6 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,125	L. 83,96	10,49
Ferro lavorato in opera	Kg.	10 —	» 1,50	15 —
Armatura	mq.	1,25	» 7,50	9,37
Giornate da cementista	n.	0,035	» 25,25	0,88
» da manovale	"	0,122	» 17,10	2,09
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				<u>5,67</u>
			Prezzo per mq. L. 48,50	