

§ 6 — Pavimenti, lastricati e ciottolati.

54. - Sottofondo in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm. 6, compresa la battitura e lo spianamento in opera secondo le livellette che saranno prescritte:

| | | | | |
|--|-------|----|--------------------------|-------------|
| Agglomerante cementizio a lenta presa . . . mg. | 1,20 | L. | 1,45 | 1,74 |
| Ghiaietta mc. | 0,048 | » | 18,50 | 0,89 |
| Sabbia del Po, della Stura o similare . . . » | 0,024 | » | 16 — | 0,38 |
| Giornate da manovale n. | 0,08 | » | 17,10 | 1,37 |
| » da cementista » | 0,04 | » | 25,25 | 1,01 |
| | | | Totale L. | 5,39 |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa | | | | 0,81 |
| | | | Prezzo per mq. L. | 6,20 |

N. B. — Per ogni cm. di aumento o di diminuzione nello spessore, il prezzo del sottofondo di cui al precedente articolo 54 aumenterà o diminuirà del 15 %.

55. - Pavimento di battuto di agglomerante cementizio, formato con sottofondo di spessore cm. 6 come al precedente articolo 54 e con uno strato superiore dello spessore di cm. 2 formato con agglomerante cementizio e sabbia (dosatura 500 kg. di agglomerante cementizio per mc. di sabbia), compresso, rigato e punteggiato, con le livellette che saranno prescritte:

| | | | | |
|--|------|----|--------------------------|-------------|
| Sottofondo mq. | 1 — | L. | 5,39 | 5,39 |
| Agglomerante cementizio mg. | 1 — | » | 1,45 | 1,45 |
| Sabbia mc. | 0,02 | » | 16 — | 0,32 |
| Giornate da cementista n. | 0,04 | » | 25,25 | 1,01 |
| » da garzone » | 0,04 | » | 12,35 | 0,49 |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa | | | | 1,29 |
| | | | Prezzo per mq. L. | 9,95 |

56. - Pavimento di esagoni o di quadrelli cementizi unicolori, con fascia su tutto il perimetro, disposti a disegni, posati in agglomerante cementizio, compreso il sottofondo di malta di calce livellato secondo le prescrizioni, al mq. L. 15 —

57. - Pavimento come sopra ma di marmette a mosaico (seminato). Prezzo per mq. L. 22 —

58. - Pavimento eseguito con quadrettoni cementizi rigati, di cm. 25 di lato, dello spessore di cm. 3, posati in agglomerante cementizio sopra uno strato di ghiaia vagliata di cm. 20 di spessore, al mq. L. 18 —

59. - Ciottolato per cortili, ecc.; i ciottoli dovranno essere serpentini, di forma ovale, con 12 cm. di coda ed 8 cm. di grossezza, saranno piantati sopra un letto di sabbia del Po o di torrente di 6 cm. d'altezza e coperti con uno strato di 1 cm. di sabbia come sopra, il suolo sarà ben innaffiato e battuto con mazzaranghe di 15 kg. di peso; ogni opera, trasporto e provvista compresi, collo scavo necessario per far luogo al ciottolato, al mq. L. 11 —

60. - Lastricato per marciapiedi o simili, di lastre di Luserna di lunghezza fino a m. 1,60, lavorate a punta fina e a tutta squadratura nei fianchi, dello spessore da 8 a 10 cm., collocate in opera, escluso il sottofondo e lo scavo relativo, al mq. L. 48 —

61. - Lastricato per marciapiedi o simili come sopra, ma in lastre di lunghezza fino a m. 2,20 e di spessore da 11 a 13 cm., al mq. L. 55 —