

120. - Crossani di ghisa o di ferro ad ornati, di sporgenza da cm. 15 a cm. 17, secondo il disegno che verrà fornito dalla direzione dei lavori, con collare a cerniera e con relativa punta di ghisa, in opera, compresa la coloritura. Prezzo caduno L.

121. - Tubi e lastre di piombo, di qualunque peso e dimensione saranno ordinati, per condotte d'acqua, scaricatori, cucchiaie e simili, comprese le saldature occorrenti e la posa in opera nel modo che sarà prescritto, incassati od apparenti, al Kg. L.

§ 11 — Opere da vetraio.

122. - Lastre di vetro provviste in opera su invetriate e telai di legno o di ferro, superfici misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, calcolando i lati a multipli di tre centimetri, ogni provvista e mano d'opera comprese, prezzi per mq.:

1)	Vetri semplici, per semiperimetro fino a cm.	84		al mq.	L.
2)	» » » » da cm.	85 a 111		»	»
3)	» » » » »	112 a 135		»	»
4)	» » » » »	136 a 171		»	»
5)	» » » » »	172 a 201		»	»
6)	» » » » »	202 a 210		»	»
7)	» » » » »	211 a 225		»	»
8)	» » » » »	226 a 249		»	»
9)	» » » » »	250 a 270		»	»
10)	» » » » »	271 a 282		»	»
11)	Vetri semidoppi per semiperimetro fino a cm.	84		»	»
12)	» » » » da cm.	85 a 135		»	»
13)	» » » » »	136 a 180		»	»
14)	» » » » »	181 a 210		»	»
15)	» » » » »	211 a 225		»	»
16)	» » » » »	226 a 249		»	»
17)	» » » » »	250 a 270		»	»
18)	» » » » »	271 a 282		»	»
19)	» » » » »	283 a 300		»	»
20)	» » » » »	301 a 312		»	»
21)	» » » » »	313 a 324		»	»
22)	» » » » »	325 a 336		»	»
23)	» » » » »	337 a 351		»	»
24)	» » » » »	352 a 366		»	»
25)	Vetri stampati bianchi di qualunque dimensione		»	»	»
26)	Vetri stampati colorati di qualunque dimensione		»	»	»
27)	Lastroni rigati per lucernari di qualunque dimensione		»	»	»
28)	Vetri retinati posti in opera con mastice speciale, per lucernari, ricoperto di tela e con le occorrenti spalmature di biacca		»	»	»

§ 12 — Opere da decoratore.

123. - Tinteggiatura, compresa la formazione di fasce e filetti, previa imprimitura, di muri esterni, con diverse tinte, a due mani, impiegando colori minerali e colla seconda mano con acqua di latte, compresi i ponti ed i castelli mobili occorrenti, la preparazione e la spalmatura a più riprese con soluzione acida delle parti eseguite in cemento, al mq. L.